

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Rehabilitasi Jembatan Mora IV Tahun Anggaran 2024

A. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Mora IV berada di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan Rehabilitasi Jembatan Mora IV.

1. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan, terdiri dari :
 - Divisi 1 :
Mobilisasi
 - SKh :
Alat Pelindung Diri: topi pelindung, pelindung pernafasan dan mulut, sarung tangan, sepatu keselamatan, rompi keselamatan; Personel Keselamatan Konstruksi: petugas keselamatan konstruksi / petugas K3 konstruksi.
 - Divisi 3 :
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter, Timbunan Pilihan dari sumber galian.
 - Divisi 7 :
Beton struktur, fc'20 Mpa, Baja Tulangan Polos-BjTP 280, Baja Tulangan Sirip-BjTS 280, Pasangan Batu, Pasangan Batu Kosong, Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Landasan Elastomerik Karet Sintetis 300Mm x 200Mm x 50Mm, Sandaran (Railing), Pipa Penyalur PVC.
 - Divisi 8 :
Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 μ m, Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau jaminan keselamatan kerja (ASTEK).
3. Segala bentuk perubahan pekerjaan disetujui para pihak dan dituangkan dalam bentuk berita acara perubahan (Addendum Kontrak).

C. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik selama 70 (Tujuh Puluh) Hari Kalender.

D. Penutup

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Jembatan Mora IV Tahun Anggaran 2024.

Tobadak, 15 Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga

Ttd.

ASMADI, ST
NIP. 19810723 201504 1 001